

EHPAD « LES MAGNOLIAS » - MONCOUTANT (79)

L'EHPAD « Les Magnolias » a engagé la restructuration de ses bâtiments existants (82 lits), ainsi que la construction d'une extension « Alzheimer » (16 lits), et d'une chaufferie bois centralisée. Bâtiment THPE.

Année de réalisation: **2013**

Coût de l'opération: **3 496 929,00 € H.T.**

Maître d'Ouvrage: **EHPAD « Les Magnolias »**

Maître d'Œuvre: **Cabinet TRIADE - Thouars (79)**

Surface: **1 714 m²**



Nature des travaux:

- Chauffage par chaufferie bois centralisée (500 kW bois – 1000 kW gaz) chauffant également l'école et le collège à proximité
- Production d'ECS solaire grâce à 35 m² de capteur tubulaires en toiture de la chaufferie bois
- Plomberie – Sanitaire
- VMC – Rafraîchissement – Désenfumage
- Electricité – Courants forts et faibles
- Coordination SSI

Chaufferie bois
et capteurs
solaires

